

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 11 บ้านศรีสมพร(คุ้มทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก				
ตามแบบ	แบบถนน อบต. สามแยก				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	วันที่ 4	เดือน พ.ค พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันโซลา 23.00 - 23.90 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	151,416.98	1.3347	202,096.24	-ค่าแรงงานฉบับ
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ปรับปรุงเดือน
	เงื่อนไข			-	ต.ค.-58
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	-ค่าวัสดุพาณิชย์
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	จังหวัดเดือน ก.ค.
				-	2559
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			205,096.24	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายวิชสิทธิ์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางปทุมธรรฐา อูร์วัตรวันสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัชชัย พันธุ์สวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางปทุมธรรฐา อูร์วัตรวันสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริมณี ทิววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชสิทธิ์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านพรสวรรค์(คุ้มทรัพย์สมบูรณ์) ม.11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย		
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ. 2559	ตามแบบ แบบถนน ท.1-01

ราคาน้ำมันโซลา 23.00 - 23.90 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	- ตร.ม.	-	-	0.98	-	-
2	งานลูกรังพื้นที่ทางบดอัดแน่น	- ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	11.00 ลบ.ม	145.28	1,598.08	-	-	1,598.08
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	- ลบ.ม	367.60	-	99.00	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	55.00 ลบ.ม	-	-	436.00	23,980.00	23,980.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	369.60 ถุง	125.00	46,200.00	-	-	46,200.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	33.00 ลบ.ม	367.60	12,130.80	-	-	12,130.80
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	60.00 ลบ.ม	747.66	44,859.60	-	-	44,859.60
5	เหล็กเสริม						-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	550.00 ตร.ม.	22.00	12,100.00	5.00	2,750.00	14,850.00
	- RB Ø 15 มม.	- ตัน	25,212.49	-	-	-	-
	- DB Ø 16 มม.	0.000 ตัน	21,330.84	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.000 ตัน	-	-	-	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน ใช้ 5 ครั้ง	11.00 ตร.ม.	280.00	3,080.00	-	-	3,080.00
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	33.00 ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00
7	แผ่นโฟม	9.00 แผ่น	20.00	180.00	3.00	27.00	207.00
8	ลวดผูกเหล็ก	- กก.	-	-	-	-	-
9	ท่อ คอน.ขนาด Ø 0.40 ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	.5.00 ลิตร	20.00	100.00	4.50	22.50	122.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			120,248.48		31,168.50	151,416.98
	รวมราคาค่าต้นทุน						151,416.98

ผู้ประมาณการ.....

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิยะลา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายวิษัณห์ บุตรนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 11

๒. สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๐๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๔...เดือน...พฤษภาคม.....พ.ศ...๒๕๖๐...เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑แบบปร.๔.....

๖.๒แบบปร.๕.....

๖.๓แผนที่พอสังเขป.....

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ..นายกิตติศักดิ์ ภูมิมะลา	นายช่างโยธา	ผู้ประมาณการ
๗.๒ ..นายวัชสิทธิ์ บุตรนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ตรวจ
๗.๓ ..นางปทุมณีรัฐธา อูร์วัตรวันสิน	ปลัด อบต.สามแยก	ประธานกรรมการ
๗.๔ ..นายวัชสิทธิ์ บุตรนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๕ ..นางสาวสิริมณี ทิววงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๗.๖ นางปทุมณีรัฐธา อูร์วัตรวันสิน	ปลัด อบต.สามแยก	เห็นชอบ
๗.๗ นายชัชชัย พันธุ์สวัสดิ์	นายก อบต.สามแยก	อนุมัติ